
Wykończenie pomieszczeń Zarząd Transportu Miejskiego

NAZWA INWESTYCJI : Wykończenie pomieszczeń dla ZTM w obiekcie Dworca Kolejowego Kielce
ADRES INWESTYCJI : Pl. Niepodległości 1
INWESTOR : Zarząd Transportu Miejskiego
ADRES INWESTORA : ul. Głowackiego 4
BRANŻA : Budowlana, Elektryczna, Sanitarna
DATA OPRACOWANIA : 20.04.2024

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.01.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty budowlane					
1.1 Wykończenie ścian					
1	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
1		1962	m ²	1962.000	
				RAZEM	1962.000
2	KNNR 2	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²		
d.1.	0802-06				
1		1962	m ²	1962.000	
				RAZEM	1962.000
3	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1.	1510-03				
1		1213.55	m ²	1213.550	
				RAZEM	1213.550
4	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60x60 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
d.1.	0829-10				
1	analogia	195	m ²	195.000	
				RAZEM	195.000
5	KNR-W 2-02	Tapetowanie ścian tapetą z włókna - dekoracyjna tłoczona	m ²		
d.1.	1520-02				
1	analogia	382.2	m ²	382.200	
				RAZEM	382.200
1.2 Wykończenie posadzki					
6	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01				
2		774.56	m ²	774.560	
				RAZEM	774.560
7	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ²	m ²		
d.1.	202 2806-06				
2	analogia	96.7	m ²	96.700	
				RAZEM	96.700
8	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych lastryko o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ²	m ²		
d.1.	202 2806-06				
2	analogia	22	m ²	22.000	
				RAZEM	22.000
9	NNRNKB	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ²	m		
d.1.	202 2809-03				
2	analogia	762	m	762.000	
				RAZEM	762.000
10	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² (warstwa samopoziomująca wykładzina dywanowa)	m ²		
d.1.	202 1130-02				
2		672.5	m ²	672.500	
				RAZEM	672.500
11	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - płytki	m ²		
d.1.	1123-03				
2	analogia	672.5	m ²	672.500	
				RAZEM	672.500
1.3 Sufit podwieszany					
12	KNR-W 2-02	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej - rastrowy	m ²		
d.1.	2702-01				
3		774-135	m ²	639.000	
				RAZEM	639.000
13	KNR-W 2-02	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych (komunikacja)	m ²		
d.1.	2702-01				
3		135	m ²	135.000	
				RAZEM	135.000
1.4 Stolarka drzwiowa					
14	KNR 0-19	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych - szkło mleczne - podwyższony parametr akustyczny - drzwi lokalowe - RAL 7021, glify obrobione kątownikami aluminiowymi	m ²		
d.1.	1024-06				
4		78.2	m ²	78.200	
				RAZEM	78.200

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	d.1. kalk. własna	Montaż rolet tekstylnych wewnętrznych - montowane na oknach zewnętrznych oraz w pom. konferencyjnym	m ²		
4		11*1.2*1.9+35*1.5*2.4+ 8.4*2.2	m ²	169.560	
				RAZEM	169.560
16	d.1. kalk. własna	Ścianki systemowe gisetowe z paneli HPL między kabinami WC	m ²		
4		(1.4*2+2.40)*2.2+(1.4+1)*2.2+(1.4+2.1)*2.2	m ²	24.420	
				RAZEM	24.420
17	d.1. kalk. własna	montaż blatów łazienkowych pod umywalki szer. 50cm+15cm z kamienia naturalnego lub konglomeratu	m ²		
4		2.2*0.65+2.2*0.65	m ²	2.860	
				RAZEM	2.860
1.5 Wyposażenie meblowe					
18	d.1. analiza indywidualna	Zabudowa meblowa kuchni - pom. socjalne - długość zabudowy 4,00m, lodówka wolnostojąca wysoka, 2 stoły socjalne kwadratowe 80x130 szt 2	kpl		
5		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
19	d.1. analiza indywidualna	Zabudowa meblowa pom interesanta - lada klienta, krzesła biurowe szt. 3, szafy aktowe zamykane 6szt, koszesła w części dla interesanta szt 6, stolik dla interesanta	kpl		
5		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
20	d.1. analiza indywidualna	Zabudowa meblowa pom.sekreariat - 2 biurka, 2 krzesła biurowe, 4 szafy aktowe, 1 szt szafa ubraniowa	kpl		
5		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
21	d.1. analiza indywidualna	Zabudowa meblowa pom. 1.51 - biurko 80x160 z zabudowa dołu , kontener biurowy, stół konferencyjny 80x160, kszesło biurowe szt1, krzesła konferencyjne, szfy aktowe 4szt zgodnie z aranżacja	kpl		
5		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
22	d.1. analiza indywidualna	Zabudowa meblowa - sala konferencyjna - stół konferencyjny, kszesła konferencyjne	kpl		
5		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2 Roboty elektryczne					
23	d.2 KNNR 5 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym pt. Gniazda 230 2x (2P+Z) - - wydane jako stan deweloperski	szt.		
		57*2+26+21	szt.	161.000	
				RAZEM	161.000
24	d.2 KNNR 5 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym pt. Gniazda RJ45 - wydane jako stan deweloperski	szt.		
		57+27	szt.	84.000	
				RAZEM	84.000
25	d.2 KNNR 5 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtychkowe 2-biegowne przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		27	szt.	27.000	
				RAZEM	27.000
26	d.2 KNR AL-01 0201-03	Montaż czujki ruchu- mikrofalowa - oświetlenia	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
27	d.2 KNNR 5 0502-03	Oprawy DS	kpl.		
		139	kpl.	139.000	
				RAZEM	139.000
28	d.2 KNNR 5 0502-03	Oprawy E1	kpl.		
		46	kpl.	46.000	
				RAZEM	46.000
29	d.2 KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		188	szt.	188.000	
				RAZEM	188.000
30	d.2 KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		76	pomiar	76.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	76.000
31 d.2	kalk własna	Sprawdzenie i pomiar obwodów miedzianych LAN wraz z certyfikacją kat 6 248	pomiar pomiar	248.000	
				RAZEM	248.000
32 d.2	analiza indywidualna	pomiar natężenia światła 1	pomiar pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
33 d.2	analiza indywidualna	dostawa i montaż wraz z konfiguracją Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu - główne ciągi komunikacyjne 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
34 d.2	analiza indywidualna	dostawa i montaż wraz z konfiguracją Systemu Kontroli Dostępu - główne drzwi dostepowe 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3 Roboty sanitarne					
3.1 Roboty wentylacyjne					
35 d.3 1	KNR 2-17 0113-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/l o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 % (4,81+1+3,6*6+1*6+6+3+3+6+4)*0,471	m ² m ²	26.098	
				RAZEM	26.098
36 d.3 1	KNR 0-34 0303-12	Izolacja przewodów wentylacyjnych o przekr. prostokątnych o obwodzie 400-600 mm matami Thermasheet o gr. 30 mm 26.098	m ² m ²	26.098	
				RAZEM	26.098
37 d.3 1	KNR 2-17 0139-01	Anemostaty kwadratowe typ E o obw.do 800 mm 25	szt. szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
38 d.3 1	KNR 2-17 0131-02	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr.do 200 mm 30	szt. szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
39 d.3 1	KNR 2-17 0140-01	Anemostaty kołowe typ D o śr.do 160 mm 30	szt. szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
3.2 Klimatyzacja					
40 d.3 2	KNR 7-24 0130-01 analogia	klimakonwektory kasetowe 4 rurowe - o mocy grzewczej do 1kw, chłodzącej do 2,5kw, sterowanie zdalne 24	szt. szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
41 d.3 2	analiza indywidualna	klimatyzator ścienny typu multisplit - moc chłodząca 2 x 6kW - praca naprzemienna 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3.3 wyposażenie sanitarne					
42 d.3 3	KNR 2-15 0115-02 analogia	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm 9	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
43 d.3 3	KNR 2-15 0221-02 analogia	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
44 d.3 3	KNR 2-15 0220-02 analogia	Montaż zlewów stalowych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
45	KNR 2-15	Montaż ustępów pojedynczych z automatami splukującymi	kpl.		
d.3.	0224-04				
3	analogia				
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
46	KNR 2-15	Montaż ustępów pojedynczych z automatami splukującymi - toaleta dla niepełnosprawnych	kpl.		
d.3.	0224-04				
3	analogia				
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR 2-02	montaż pochwyków dla niepełnosprawnych - ścienny	szt.		
d.3.	1218-01				
3	analogia				
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
48	KNR 2-02	montaż pochwyków dla niepełnosprawnych - podłogowy	szt.		
d.3.	1218-01				
3	analogia				
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
49	KNR 2-15	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem splukującym	kpl.		
d.3.	0225-02				
3	analogia				
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000